

São José de Ribamar, 26 de janeiro de 2017

## PROPOSTA

À  
CÂMERA MUNICIPAL DE SÃO BERNADO

REF.: **COTAÇÃO DE PREÇOS**

**Manutenção Predial (Cobertura) da Câmara Municipal de São Bernardo – Maranhão.**

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de V.S.<sup>as</sup>, a nossa proposta relativa à Cotação de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos na Cotação.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL : MPA ENGENHARIA LTDA.

SEDE: RUA 12 N. 06 – VILA J. LIMA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA

C.N.P.J. : 05.148.560 / 0001 - 01

2. PROPOSTA DE PREÇOS :

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : **R\$ 14.852,06** (Quatorze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos)

MÊS BASE : 26 / 01 / 2017

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA : 30 (trinta) DIAS CONTADOS DA DATA DE ENTREGA DO ENVELOPE.


4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS : 30 (trinta) dias, CONTADOS DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : CONFORME **MEDIÇÕES**.

6. BANCO DO BRASIL : AGÊNCIA : 2645 – X      CONTA CORRENTE : 11.111 - 2

Atenciosamente,

**MPA ENGENHARIA LTDA**

  
RUBEM MARCELO CORRÊA TAVARES / Diretor  
RG : 0686792 - 8 / SSP - MA  
CPF nº 562 792 133 - 15

OBRA : MANUTENÇÃO PREDIAL (COBERTURA) NA CÂMERA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

LOCAL : SÃO BERNARDO - MARANHÃO

END : RUA CONEGO NESTOR Nº 213 CENTRO

DATA : 26 / 01 / 2017

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS DA OBRA				
1.1	TAXAS DE REGISTRO NO CREA / MA	UND	1,00	R\$ 201,01	R\$ 201,01
				<b>SUB - TOTAL</b>	<b>201,01</b>
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOLOCAÇÕES				
2.1	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO	M²	350,00	R\$ 7,34	R\$ 2.569,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ENCALIÇAMENTO	M	75,00	R\$ 3,71	R\$ 278,25
2.3	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	M²	20,00	R\$ 8,70	R\$ 174,00
2.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	350,00	R\$ 15,93	R\$ 5.575,50
2.5	ENCALIÇAMENTO DE TELHAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	75,00	R\$ 17,35	R\$ 1.301,25
2.6	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	15,67	R\$ 6,77	R\$ 106,09
2.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	3,00	R\$ 40,90	R\$ 122,70
2.8	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERÂMICAS	M	22,80	R\$ 3,18	R\$ 72,50
2.9	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC	M²	10,00	R\$ 6,56	R\$ 65,60
2.10	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M	22,80	R\$ 16,35	R\$ 372,78
				<b>SUB - TOTAL</b>	<b>10.637,67</b>
3.0	COBERTURA				
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M²	20,00	R\$ 32,45	R\$ 649,00
3.2	TUBO PVC 100MM PARA DESCIDA DE ÁGUA INCLUIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	3,00	R\$ 26,40	R\$ 79,20
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E = 3MM	M²	25,00	R\$ 89,37	R\$ 2.234,18
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE EMULSÃO ALFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	M²	10,00	R\$ 61,10	R\$ 611,00
				<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3.573,38</b>
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,00	R\$ 2,20	R\$ 440,00
				<b>SUB - TOTAL</b>	<b>440,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.852,06</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 14.852,06 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REIAS E SEIS CENTAVOS)

 MPA ENGENHARIA LTDA

RUBEM MARCELO CORRÊA TAVARES / DIRETOR  
RG : 0686792-8 - SSP / MA CPF : 582.792.133 - 15